



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.041.077-78/2017	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação / Empreitada Global	OBJETO Pavimentação Asfáltica no perímetro urbano do município de São José do Ouro/RS							
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São José do Ouro			MUNICÍPIO / UF São José do Ouro/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Lia Andreani Letti e Rua 10 de Setembro			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica CBUQ				
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em CBUQ				BDI 1 26.85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ									311.117,19
1.			Serviços Iniciais					-	10.189,14
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,25	225,00	BDI 1	285,41	642,17
1.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	5.893,19	1,28	BDI 1	1,62	9.546,97
2.			Pavimentação Asfáltica em CBUQ					-	288.248,17
2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.893,19	1,25	BDI 1	1,59	9.370,17
2.2.	COMPOSIÇÃO	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M³	235,73	510,00	BDI 1	646,94	152.503,17
2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	25.476,10	0,59	BDI 1	0,75	19.107,08
2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.905,19	1,25	BDI 1	1,59	6.209,25
2.5.	COMPOSIÇÃO	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M³	156,21	510,00	BDI 1	646,94	101.058,50
3.			Sinalização Horizontal					-	8.629,82
3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	30,16	20,70	BDI 1	26,26	792,00
3.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	93,26	20,70	BDI 1	26,26	2.449,01
3.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	205,21	20,70	BDI 1	26,26	5.388,81
4.			Sinalização Vertical					-	4.050,06
4.1.	COTAÇÃO	DAER 7264	PLACA TODA REFLETIVA, PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL - R1 LADO 0,25M OU VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - R19 DIÂMETRO 0,50M	M²	1,18	400,00	BDI 1	507,40	598,73
4.2.	COTAÇÃO	DAER 7264	PLACA TODA REFLETIVA, PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL - R1 LADO 0,25M OU VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - R19 DIÂMETRO 0,50M	M²	6,28	400,00	BDI 1	507,40	3.186,47
4.3.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	0,45	87,00	BDI 1	110,36	49,66
4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,45	295,00	BDI 1	374,21	168,39
4.5.	SINAPI	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,45	82,00	BDI 1	104,02	46,81

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São José do Ouro/RS
Local

29 de maio de 2018
Data

Nome: Carla Ragnini
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU CREA 137639-6
ART/RTT: 9651716