

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBJETO: Pavimentação Asfáltica no perímetro urbano do município de São José do Ouro/RS					
PROPONENTE / TOMADOR Município de São José do Ouro		MUNICÍPIO / UF São José do Ouro/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Catarna Debastiani, Rua Ernesto Piloto, Rua Prof. José Bianchin e Rua João Pasinato	
DATA BASE Junho-18		DESON Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em CBUQ	
					BDI 1 26,85%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidad	Quantidade	Custo	BDI	Preço	Preço
Pavimentação Asfáltica em CBUQ(Reperfilagem) Rua Catarna Debastiani e Rua Ernesto Piloto									
1.			Serviços Iniciais						15.249,54
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	303,90	26,85	385,50	963,74
1.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E	M2	3.774,75	1,45	26,85	1,84	6.942,99
1.3.	COMPOSIÇÃO	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	5788,57	26,85	7342,80	7.342,80
2.			Pavimentação Asfáltica em CBUQ						130.648,91
2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.774,75	1,42	26,85	1,80	6.799,34
2.2.	COMPOSIÇÃO	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE	M³	150,99	608,28	26,85	771,60	116.504,36
2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	9.814,35	0,59	26,85	0,75	7.345,21
3.			Sinalização Horizontal						6.026,62
3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	200,21	23,73	26,85	30,10	6026,62
TOTAL									151.925,07
Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Reperfilagem+Capa) Rua Prof. José Bianchin e Rua João Pasinato									
1.			Serviços Iniciais						7.640,94
1.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E	M2	4.154,21	1,45	26,85	1,84	7.640,94
2.			Pavimentação Asfáltica em CBUQ						214.555,65
2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.154,21	1,42	26,85	1,80	7.482,85
2.2.	COMPOSIÇÃO	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE	M³	166,17	608,28	26,85	771,60	128.216,07
2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA	M3XK	16.117,43	0,59	26,85	0,75	12.062,52
2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.044,80	1,42	26,85	1,80	3.683,24
2.5.	COMPOSIÇÃO	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE	M³	81,79	608,28	26,85	771,60	63.110,97
3.			Sinalização Horizontal						6.839,36
3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE	M2	227,21	23,73	26,85	30,10	6839,36

	TOTAL	229.035,95
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	380.961,03

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São José do Ouro/RS, 13 de Agosto de 2018

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
Prefeito Municipal