

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO								
Empreendimento : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS							BDI: 26,85%	
Local : RUA NILO LOTTICI E RUA CARMEM SCOTT PACHECO							SINAPI : Setembro/2018	
Item	SINAPI	Serviço	Quant.	Unidade	Custo unitário (R\$)	BDI (%)	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	2,50	m <sup>2</sup>	222,91	26,85	R\$282,76	R\$706,90
<b>SUBTOTAL DO ITEM 1</b>								<b>R\$706,90</b>
2.		<b>MEIO-FIO</b>						
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	11,35	m <sup>3</sup>	55,89	26,85	R\$70,90	R\$804,67
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5,68	m <sup>3</sup>	33,89	26,85	R\$42,99	R\$243,97
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	252,18	m	34,68	26,85	R\$43,99	R\$11.093,80
<b>SUBTOTAL DO ITEM 2</b>								<b>R\$12.142,44</b>
3.		<b>REFORÇO DA BASE COM BRITA GRADUADA</b>						
3.1	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	4488,00	m <sup>3</sup> xkm	0,69	26,85	R\$0,88	R\$3.928,19
3.2	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	112,20	m <sup>3</sup>	50,00	26,85	R\$63,43	R\$7.116,29
<b>SUBTOTAL DO ITEM 3</b>								<b>R\$11.044,47</b>
4		<b>PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS ESPESSURA DE 8 CM, FCK 35 MPA</b>						
4.1	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	1.122,00	m <sup>2</sup>	48,50	26,85	R\$61,52	R\$69.027,96
<b>SUBTOTAL DO ITEM 4</b>								<b>R\$69.027,96</b>
5		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						
5.1	Composição 002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM ( PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	2,00	Unidade	261,00	26,85	R\$331,08	R\$662,16
5.2	DAER 7264	PLACA TODA REFLETIVA, PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL - R1 LADO 0,25M	1,18	m <sup>2</sup>	483,54	26,85	R\$613,37	R\$723,78
5.3	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	0,18	m <sup>3</sup>	98,82	26,85	R\$125,35	R\$22,56
5.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,18	m <sup>3</sup>	340,00	26,85	R\$431,29	R\$77,63
5.5	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	0,18	m <sup>3</sup>	92,19	26,85	R\$116,94	R\$21,05
<b>SUBTOTAL DO ITEM 5</b>								<b>R\$1.507,18</b>
<b>TOTAL</b>								<b>R\$94.428,96</b>

São José do Ouro, 08 de novembro de 2018

Carla Ragnini  
Eng. Civil CREA 137639-6

Antonio José Bianchin  
Prefeito Municipal