PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 14

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

LOCALIDADE: RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE- TRECHO 14

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBALSINAPIDESONERADO:BDIMUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RSout/19NÃO19,60

| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|--|---------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) | | |
| 1, | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M² | 1.422,00 | 1,49 | 1,78 | 2.534,06 | | |
| 1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 1.422,00 | 0,37 | 0,44 | 629,26 | | |
| | | | | | | | TOTAL DO ITEM 1 | 3.163,32 | | |
| 2, | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | | | | | | | |
| 2.1 | | | REPERFIL AGEM | | | | | | | |
| 2.1.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 1.422,00 | 2,05 | 2,45 | 3.486,46 | | |
| 2.1.2 | COMPOSIÇÃ O | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 56,88 | 863,87 | 1033,19 | 58.767,76 | | |
| 2.2 | | | TRANSPO RTE | | | | | | | |
| 2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | МЗХКМ | 3.697,20 | 0,64 | 0,77 | 2.829,98 | | |
| 2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M_3 | 56,88 | 4,29 | 5,13 | 291,84 | | |
| | | | | | • | • | TOTAL DO ITEM 2 | 65.376,05 | | |
| 3, | | | <u>SINALIZAÇÃO</u> | | | | | | | |
| 3.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | |
| 3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 87,07 | 12,65 | 15,13 | 1.317,32 | | |
| 3.2 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | |
| 3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I | M² | 0,99 | 511,80 | 612,11 | 605,99 | | |
| 3.2.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA DE ACO ESIMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE ROA, 43 CW X 20 CM | UNIDADE | 6,00 | 106,97 | 127,94 | 767,62 | | |
| 3.2.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | М | 16,20 | 43,71 | 52,28 | 846,89 | | |
| 3.2.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 0,27 | 116,51 | 139,35 | 37,62 | | |

| 3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M ₃ | 0,27 | 348,05 | 416,27 | 112,39 |
|-----------------|----------------|-----------|--|----------------|------|--------|-------------------|-----------|
| 3.2.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 0,27 | 108,54 | 129,81 | 35,05 |
| TOTAL DO ITEM 3 | | | | | | | | |
| 4, | | | <u>ENSAIOS</u> | | | | | |
| 4.1 | O | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1,00 | 318,32 | 380,71 | 380,71 |
| 4.2 | O | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2,00 | 90,95 | 108,78 | 217,55 |
| 4.3 | O | 5 | RETUMINOSAS | UNIDADE | 1,00 | 227,37 | 271,93 | 271,93 |
| 4.4 | COMPOSIÇA O | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1,00 | 59,96 | 71,71 | 71,71 |
| | | | | | | | TOTAL DO ITEM 4 | 941,91 |
| | | | | | | | PREÇO TOTAL (R\$) | 73.204,16 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 145,04 TONELADAS DE CBUQ

São José do Ouro/RS, 26 de dezembro de 2019

CARLA RAGNINI ANTONIO JOSÉ BIANCHIN Eng. Civil CREA 137639-

Prefeito Municipal