

# Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHOS DAS RUAS JOÃO CARNIEL, ARTHUR HELLER, PEDRO LUIZ GRASSI, HILDEBRANDO BITENCOURT E JOÃO PASINATO

Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS

Área total da pavimentação: 5.381,04m<sup>2</sup>

Extensão do trecho: 564,23m

Item	Descrição	Códigos de referência SINAPI (03/2017)	Referência de preços Tabela Sinapi	Referência de preços Tabela + BDI=24%	Quant.	Unidade	Valor Total
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF</b>						
1.1	LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA)	SINAPI: 73806/001	1,34	1,6616	5.381,04	m <sup>2</sup>	8.941,14
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM	SINAPI: 72943	1,17	1,4508	5.381,04	m <sup>2</sup>	7.806,81
1.3	REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI: 73759/002	329,17	408,1708	215,22	m <sup>3</sup>	87.846,52
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M <sup>3</sup> , DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA	SINAPI: 93593	0,69	0,8556	17.219,31	m <sup>3</sup> xKm	14.732,84
1.5	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada	SINAPI: 73759/002	329,17	408,1708	215,22	m <sup>3</sup>	87.846,52
1.6	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M <sup>2</sup> , DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M <sup>2</sup> E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	SINAPI: 73760/001	2,50	3,1000	5.351,06	m <sup>2</sup>	16.588,29
							<b>R\$ 223.762,12</b>
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						
2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM)	SINAPI: 72947	23,61	29,2764	67,69	m <sup>2</sup>	1.981,72
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM)	SINAPI: 72947	22,20	27,5280	135,40	m <sup>2</sup>	3.727,29
2.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA	SINAPI: 72947	22,20	27,5280	139,20	m <sup>2</sup>	3.831,90
							<b>R\$ 9.540,91</b>
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						

3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA	COTAÇÃO	80,00	99,2000	4,00	und	396,80
3.2	TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM	SINAPI: 73976/10	179,47	222,5428	12,80	m	2.848,55
3.3	CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO	SINAPI: 94963 + 74157/004	371,64	460,8336	0,32	m <sup>3</sup>	147,47
							<b>R\$ 3.392,81</b>
							<b>R\$ 236.695,84</b>

OBSERVAÇÕES:

\* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.

\* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).

Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m<sup>3</sup>

Adotado DMT = 40Km

SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.

**VINÍCIUS DUTRA FLORES**  
**ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1**

**ANTONIO JOSÉ BIANCHIN**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS**