

PO - PLANILHA ORÇAMENTÂRIA Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo #PUBLICO

№ OPERAÇÃO 558290	GESTOR PROFINIS		AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIM	ETRO URB	ANO DO N	MUNICÍPIO	DE SÃO J	OSÉ DO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE, RUA 10 DE	APELIDO DO EMPREENDIME PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	NTO				
DATA BASE jun-21	DESON. LOCALIDADE DO SINAPI Sim Porto Alegre / RS		EM CBUQ NA RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE, RUA 10 D	E SETEMBRO E RUA SANTO VANZ	BDI 1 25,59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE, RUA 10 DE SETEMBRO E RUA SANTO VANZ	673.871,88						
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	26.747,01	
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	282,58	813,83	
1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.813,35	1,38	BDI 1	1,73	16.977,10	
1.3.	COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1.056,21	BDI 1	1.326,49	1.326,49	
1.4.	COMPOSIÇÃO	5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	6.075,00	BDI 1	7.629,59	7.629,59	
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	620.598,03	
2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.886,05	2,26	BDI 1	2,84	28.076,38	
2.2.	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	399,11	1.087,01	BDI 1	1.365,18	544.856,99	
2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.950,80	2,05	BDI 1	2,57	30.713,56	
2.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	13.942,60	0,82	BDI 1	1,03	14.360,88	
2.5.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	399,11	5,17	BDI 1	6,49	2.590,22	
3.			SINALIZAÇÃO					-	25.200,35	
3.1.	COMPOSIÇÃO	4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	600,46	14,77	BDI 1	18,55	11.138,53	
3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,29	519,75	BDI 1	652,75	3.453,05	
3.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	14,00	74,25	BDI 1	93,25	1.305,50	
3.4.	COMPOSIÇÃO	3	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	23,00	322,07	BDI 1	404,49	9.303,27	
4.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.326,49	
4.1.	COMPOSIÇÃO	6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1.056,21	BDI 1	1.326,49	1.326,49	

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	
Foi considerado arredondan	nento de duas casas decimais para Quantidade: Custo Unitário: BDI: Preco Unitário: Preco Total.

 SÃO JOSÉ DO OURO/RS
 Nome:
 CARLA RAGNINI

 Local
 Título:
 ENGENHEIRA CIVIL

 03 de agosto de 2021
 CREA/CAU 137639-6

 Data
 ART/RRT: 11139836

27.476 v008 micro