



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 558290	GESTOR		PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL		OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO					
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO			Município / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS		Localidade / Endereço RUA REGINA MENEGAT , ANTÔNIO FERRARI E BECO SEM		Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO				
DATA BASE ago-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS EM TRECHO DAS RUAS REGINA MENEGAT E ANTÔNIO FERRARI E BECO SEM			BDI 1 25,59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS EM TRECHO DAS RUAS REGINA MENEGAT E ANTÔNIO FERRARI E BECO SEM DENOMINAÇÃO									258.943,45
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.036,70
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	282,58	813,83
1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	391,00	0,45	BDI 1	0,57	222,87
2.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS					-	254.440,37
2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	786,80	43,60	BDI 1	54,76	43.085,17
2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M³	11,80	62,93	BDI 1	79,03	932,55
2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	10.406,88	1,53	BDI 1	1,92	19.981,21
2.4.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3XKM	260,17	51,08	BDI 1	64,15	16.689,91
2.5.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	M3	2.168,10	63,81	BDI 1	80,14	173.751,53
3.			SINALIZAÇÃO					-	3.466,38
3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,63	519,75	BDI 1	652,75	1.063,98
3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	74,25	BDI 1	93,25	373,00
3.3.	COMPOSIÇÃO	1	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	5,00	323,18	BDI 1	405,88	2.029,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local
14 de outubro de 2021
Data

Nome: CARLA RAGNINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RRT: 11455849