



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 558290	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VERGILIO STANGUERLIN, PROF. JOSÉ BIANCHIN,	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
DATA BASE set-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA RUA VERGILIO STANGUERLIN, PROF. JOSÉ BIANCHIN, ARTHUR HELLER, JOÃO	BDI 1 25,59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA RUA VERGILIO STANGUERLIN, PROF. JOSÉ BIANCHIN, ARTHUR HELLER, JOÃO CARNIEL E BONIFÁCIO DE MATTOS									1.080.141,10
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	26.048,73
1.1.	COMPOSIÇÃO	7	PLACA DE OBRA	UNIDADE	1,00	727,73	BDI 1	913,96	913,96
1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	12.777,65	1,47	BDI 1	1,85	23.638,65
1.3.	COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1.191,27	BDI 1	1.496,12	1.496,12
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.977,63
2.1.	COMPOSIÇÃO	5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	6.352,12	BDI 1	7.977,63	7.977,63
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	1.019.547,35
3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	12.777,65	2,44	BDI 1	3,06	39.099,61
3.2.	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	608,86	1.182,99	BDI 1	1.485,72	904.595,48
3.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	18.265,92	2,13	BDI 1	2,68	48.952,67
3.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	21.310,24	0,85	BDI 1	1,07	22.801,96
3.5.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	608,86	5,36	BDI 1	6,73	4.097,63
4.			SINALIZAÇÃO					-	25.071,27
4.1.	COMPOSIÇÃO	4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	640,07	15,12	BDI 1	18,99	12.154,93
4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,27	519,75	BDI 1	652,75	3.439,99
4.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	74,25	BDI 1	93,25	932,50
4.4.	COMPOSIÇÃO	3	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	21,00	323,95	BDI 1	406,85	8.543,85
5.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.496,12
5.1.	COMPOSIÇÃO	6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1.191,27	BDI 1	1.496,12	1.496,12

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local
16 de novembro de 2021
Data

Nome: CARLA RAGNINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/IRRT: 11553087