

Nº OPERAÇÃO 2021/3885	GESTOR ESTADO DO RIO GRANDE	PROGRAMA PAVIMENTA-RS	ACÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO					
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO			MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. JOSÉ GELAIN E ERS 343		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
DATA BASE dez-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA JOSÉ GELAIN E ERS 343		BDI 1 25,59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE										
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA JOSÉ GELAIN E ERS 343										
Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	995.434,49
Serviço	1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.635,00	1,57	BDI 1	1,97	17.010,95
Serviço	1.0.2.	COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	10.364,36	BDI 1	13.016,60	13.016,60
Serviço	1.0.3.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,86	225,00	BDI 1	282,58	808,18
Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	949.634,54
Nível 2	2.1.			FRESAGEM					-	11.703,00
Serviço	2.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.166,80	7,99	BDI 1	10,03	11.703,00
Nível 2	2.2.			REPERFILAGEM					-	311.117,26
Serviço	2.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.391,80	2,68	BDI 1	3,37	14.800,37
Serviço	2.2.2.	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	175,67	1.238,33	BDI 1	1.555,22	273.205,50
Serviço	2.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.270,16	2,25	BDI 1	2,83	14.914,55
Serviço	2.2.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.148,52	0,90	BDI 1	1,13	6.947,83
Serviço	2.2.5.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	175,67	5,66	BDI 1	7,11	1.249,01
Nível 2	2.3.			CAPEAMENTO					-	626.814,28
Serviço	2.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.560,00	2,68	BDI 1	3,37	25.477,20
Serviço	2.3.2.	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	356,50	1.238,33	BDI 1	1.555,22	554.435,93
Serviço	2.3.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.695,00	2,25	BDI 1	2,83	30.266,85
Serviço	2.3.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.477,50	0,90	BDI 1	1,13	14.099,58
Serviço	2.3.5.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	356,50	5,66	BDI 1	7,11	2.534,72
Meta	3.			SINALIZAÇÃO					-	14.964,22
Serviço	3.0.1.	COMPOSIÇÃO	4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	461,60	16,15	BDI 1	20,28	9.361,25
Serviço	3.0.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,19	519,75	BDI 1	652,75	776,77
Serviço	3.0.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	12,00	74,25	BDI 1	93,25	1.119,00
Serviço	3.0.4.	COMPOSIÇÃO	3	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	10,00	295,18	BDI 1	370,72	3.707,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local

07 de fevereiro de 2022
Data

CARLA
RAGNINI:02553223056
Assinado de forma digital por
CARLA RAGNINI:02553223056
Dados: 2022.02.07 15:11:45 -03'00'

Nome: CARLA RAGNINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 1376396
ART/RRT: 11380893