


Treliças Pré-Moldadas TR 16745 c/20cm
 Banzo superior: ferro Ø7.0
 Banzo inferior: ferro Ø5.0
 Diagonal: ferro Ø4.2

138 TR16745 c/20cm L=1,50m

13 Guardas Rodas pré-fabricados L=1,50m



45 N4 Ø 5.0 c/20 L=2,00m



4 N3 Ø 12.5 L=9,00m

45 N2 Ø 5.0 c/20 L=1,20m



4 N1 Ø 12.5 L=9,00m

48 N1 Ø 8.0 c/20 L=5,30m (Negativos)

20 N2 Ø 10.0 c/50 L=0,50m

20 N2 Ø 10.0 c/50 L=0,50m

Malha Ø 5.0 20cm x 20cm

Cortinas

Laje



SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
 Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000
 Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico:

[Signature]

Cliente:

.....

Projeto :
 Lauson Serafini

Data :
 Março/2020

Resp. Técnico : Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D

Desenho:
 Lucas Fernandes

Escala :
 s/escala

Cliente: Pref. Municipal de São José do Ouro CNPJ: 87.613.550/0001-64

Obra: Construção de Ponte de Concreto

Aprovação:
 -

Revisão :
 00
 Prancha :
 2

Local :
 Comunidade N Sª da Misericórdia - Interior S. J. do Ouro

Conteúdo:
 Detalhamento da Estrutura