

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

AÇÃO / MODAIDADE EMPREITADA (LOBAL Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA FINISA **OBJETO** 0609903-28/2022 PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO SÃO JOSÉ DO OURO/RS FRE FLORÊNCIO GELAIN, RUA DARCI GELAIN RISSON, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 Set/22 Porto Alegre / RS 25.59%

		Frente d	le Obra:	RUA FREI FLORÊNCI O GELAIN	RUA DARCI GELAIN RISSON	RUA DOMINGO S BERNARDI							
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1												
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50			4,50							
1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	М	338,60	77,30	77,30	184,00							
2. 2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	617,27	155,72	155,49	306,06							
2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,26	2,34	2,33	4,59							
2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	13.692,60	3.226,80	3.093,80	7.372,00							
2.4.	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	мзхкм	342,32	80,67	77,35	184,30							
2.5.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	М3	3.423,15	806,70	773,45	1.843,00							
3.	SINALIZAÇÃO												
3.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,15	0,79	1,18	1,18							
3.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	2,00	4,00	4,00							
3.3.	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDA DE	13,00	3,00	4,00	6,00							

SÃO JOSÉ DO OURO/RS		
Local		
25 de outubro de 2022		
Data		

CARLA RAGNINI AGOSTINETTO ENGENHEIRA CIVIL Nome:

Título:

CREA/CAU 137639-6 ART/RRT: 11957745