



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0609903-28/2022	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS						
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO FREI FLORÊNCIO GELAIN, RUA DARCI GELAIN RISSON,		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO				
DATA BASE set/22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 1			BDI 1 25.59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1									
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	443.693,77
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	425,00	BDI 1	533,76	2.401,92
1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	338,60	0,54	BDI 1	0,68	230,25
2.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS					-	431.412,18
2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	617,27	50,85	BDI 1	63,86	39.418,86
2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,26	71,04	BDI 1	89,22	826,18
2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.692,60	2,12	BDI 1	2,66	36.422,32
2.4.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3XKM	342,32	58,45	BDI 1	73,41	25.129,71
2.5.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M3	3.423,15	76,67	BDI 1	96,29	329.615,11
3.			SINALIZAÇÃO					-	9.649,42
3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,15	981,75	BDI 1	1.232,98	3.883,89
3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	140,25	BDI 1	176,14	1.761,40
3.3.	COMPOSIÇÃO	1	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	13,00	245,25	BDI 1	308,01	4.004,13

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local
25 de outubro de 2022
Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RTT: 11957745