



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0609903-28/2022	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL		OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		Município / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
Data Base out-22	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote LOTE 2		BDI 1 25,59%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 2									1.118.731,23
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	63.141,67
1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.683,80	1,69	BDI 1	2,12	20.529,66
1.0.2.	COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	7.726,32	BDI 1	9.703,49	9.703,49
1.0.3.	COMPOSIÇÃO	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	24.403,14	BDI 1	30.647,90	30.647,90
1.0.4.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	400,00	BDI 1	502,36	2.260,62
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	1.031.948,91
2.1.			FRESAGEM					-	56.329,27
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	96001 ADAPTADA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 8,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M2	5.223,80	7,50	BDI 1	9,42	49.208,20
2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M³XKM	2.507,42	2,26	BDI 1	2,84	7.121,07
2.2.			REPERFILAGEM					-	656.404,74
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	9.683,80	2,46	BDI 1	3,09	29.922,94
2.2.2.	COMPOSIÇÃO	95995 ADAPTADA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	431,95	387,58	BDI 1	486,76	210.255,98
2.2.3.	COTAÇÃO	2	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescdo de ICMS) ANP out/2022	T	61,12	4.388,85	BDI 2	5.218,78	318.971,83
2.2.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.396,40	1,52	BDI 1	1,91	61.877,12
2.2.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37.795,80	0,59	BDI 1	0,74	27.968,89
2.2.6.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.079,88	5,46	BDI 1	6,86	7.407,98
2.3.			CAPEAMENTO					-	319.214,90
2.3.1.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	5.223,80	2,46	BDI 1	3,09	16.141,54
2.3.2.	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	208,95	387,58	BDI 1	486,76	101.708,50
2.3.3.	COTAÇÃO	2	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescdo de ICMS) ANP out/2022	T	29,57	4.388,85	BDI 2	5.218,78	154.319,32
2.3.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.671,40	1,52	BDI 1	1,91	29.932,37
2.3.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.283,30	0,59	BDI 1	0,74	13.529,64
2.3.6.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	522,38	5,46	BDI 1	6,86	3.583,53
3.			SINALIZAÇÃO					-	23.640,65
3.0.1.	COMPOSIÇÃO	4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	857,80	18,43	BDI 1	23,15	19.858,07
3.0.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,77	924,00	BDI 1	1.160,45	2.054,00
3.0.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	132,00	BDI 1	165,78	497,34
3.0.4.	COMPOSIÇÃO	3	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	4,00	245,09	BDI 1	307,81	1.231,24

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS

Local

22 de novembro de 2022

Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 1376396

ART/RRT: 12256012