



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0609903-28/2022	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODAIDADE EMPREITADA\LOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOQUIDADE / ENDEREÇO AVEIDA LIA ANDREANI LETTI, RUA REGINA BAGGIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO	
DATA BASE fev-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 4	BDI 1 25,59%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

				Frete de Obra:									
				RUA REGINA BAGGIO VANZ	AVENDA LIA ANDREANI LETTI	RUA SEM DENOMIN AÇÃO (CANÇOE S)	RUA SEBASTIÃ O ANTUNES DE	RUA MODESTO BISCARO					
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4													
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, COM OS POSTES PARA FIXAÇÃO	M2	4,50		4,50								
1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	541,06	139,30	70,55	86,00	98,96	146,25					
2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS												
2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1.099,36	289,35	138,58	171,58	209,03	290,82					
2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	16,49	4,34	2,08	2,57	3,14	4,36					
2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M³XKM	16.789,80	5.025,60	2.550,00	2.408,00	3.955,60	2.850,60					
2.4.	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	419,75	125,64	63,75	60,20	98,89	71,27					
2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M²	4.197,45	1.256,40	637,50	602,00	988,90	712,65					
3.	SINALIZAÇÃO												
3.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	3,65	0,79	0,59	0,59	0,84	0,84					
3.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNIDA DE	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
3.3.	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDA DE	14,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00					

SÃO JOSÉ DO OURO/RS

Local

27 de março de 2023

Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 137639-6

ART/RRT: 12479312