



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0609903-28/2022	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS							
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA LIA ANDREANI LETTI, RUA REGINA BAGGIO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO				
DATA BASE fev-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 4				BDI 1 25.59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4									
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	548.553,05
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, COM OS POSTES PARA FIXAÇÃO	M2	4,50	275,00	BDI 1	345,37	1.554,17
1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	541,06	0,54	BDI 1	0,68	367,92
2.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS					-	538.513,51
2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.099,36	51,85	BDI 1	65,12	71.590,32
2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	16,49	75,52	BDI 1	94,85	1.564,08
2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	16.789,80	2,04	BDI 1	2,56	42.981,89
2.4.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	419,75	66,62	BDI 1	83,67	35.120,48
2.5.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	4.197,45	73,46	BDI 1	92,26	387.256,74
3.			SINALIZAÇÃO					-	8.117,45
3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	3,65	635,25	BDI 1	797,81	2.912,01
3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNIDADE	10,00	90,75	BDI 1	113,97	1.139,70
3.3.	COMPOSIÇÃO	1	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDADE	14,00	231,24	BDI 1	290,41	4.065,74

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local

27 de março de 2023
Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU137639-6
ART/IRRT: 12479312