

## PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

AÇÃO / MODAIDADE EMPREITADA (LOBAL OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA 0609903-28/2022 FINISA MUNICÍPIO / UF PROPONENTE / TOMADOR LOQLIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO SÃO JOSÉ DO OURO/RS PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI Sim Porto Alegre / RS DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 fev-23 LOTE 5 25.59% 18.91%

		Frente de Obra:		RUA JOÃO GIACOME TTI	RUA VICTORIO BAGGIO	RUA MANUEL TELES DE MIRANDA	RUA 10 DE SETEMBR O	RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS	RUA ASSIS BERNARD ON				
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	LOTE 5												
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.807,85	1.237,00	692,60	476,10	2.964,90	2.642,85	794,40				
1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDAD E	1,00	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17				
1.0.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDAD E	1,00	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17				
1.0.4.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50					4,50					
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
2.1.	REPERFILAGEM												
2.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.807,85	1.237,00	692,60	476,10	2.964,90	2.642,85	794,40				
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	440,39	61,85	34,63	23,81	148,25	132,14	39,72				
2.1.3.	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) ANP out/2022	Т	62,32	8,75	4,90	3,37	20,98	18,70	5,62				
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mª, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	33.029,44	4.638,75	2.597,25	1.785,38	11.118,38	9.910,69	2.979,00				
2.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.009,81	1.546,25	865,75	595,13	3.706,13	3.303,56	993,00				
2.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mº, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.019,63	3.092,50	1.731,50	1.190,25	7.412,25	6.607,13	1.986,00				
2.1.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	Т	1.100,98	154,63	86,58	59,51	370,61	330,36	99,30				
3.	SINALIZAÇÃO												
3.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	527,25	99,19	34,95	40,16	150,09	147,72	55,14				
3.0.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,72	0,59	0,59	0,59	1,18	0,59	1,18				
3.0.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	14,00	3,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00				
3.0.4.	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDAD E	14,00	4,00			4,00	2,00	4,00				

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local
13 de abril de 2023

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL CREA/CAU 1376396 ART/RRT: 12510737

27.476 v008 micro