

Comunicação de Resultado de Processo Licitatório

MODALIDADE: Pregão Eletrônico - Lei 14133/21 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ES
NUMERO....: 0004/24

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.: 02/04/2024

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/04/2024

DATA DO SORTEIO DE DESEMPATE..:

EMPRESA.: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ES

ENDEREÇO:

TELEFONE:

Comunicamos que conforme o Processo Licitatório supra, essa Empresa foi vencedora nos seguintes itens:

Item	Qtde	Unidade	Especificações	Valor Unit.	Valor Total
001	600	M2	PISO INDOOR MODULAR	179,0000	107.400,000

Sistema de piso Indoor modular feito de polipropileno a ser instalado em quadra poliesportiva no município de São José do Ouro/RS, com as seguintes características:

- Matéria prima: Polipropileno copolimerizado 100% virgem (não reciclado) de alto impacto e alta resistência;
- Dimensões: 25 cm x 25 cm com espessura mínima de 12mm;
- Peso: mínimo unitário de 180 g;
- Peças/m2: 16 peças/m2;
- N° de travas: Sistema intertravado por encaixe macho e fêmea, mínimo 10 macho + mínimo 10 fêmea + 2 antifurto e/ou fixação;
- Superfície antirreflexo;
- Manta PEBD de alta durabilidade de no mínimo 3 mm;
- Garantia mínima: 10 anos (10 anos piso e 10 anos manta);
- O piso deve conter:
 - Rampa de acabamento lateral (25cm x 5cm) e cantoneira na cor laranja, nos bordos de toda a quadra;
 - AntiUV, antioxidante, antiestático, e antirreflexo;
 - Resistência a umidade 100%;
 - Resistência a tração (média);
 - Resistência a flexão/deformação (média);
 - Resistência à compressão; Resistência à alta temperatura (60°C por 72h).

Demarcação Esportiva conforme desenho em anexo, e de acordo com as normas das confederações nacionais dos respectivos esportes (Futsal e Voleibol)

- Cor das linhas: Branca.
- Largura das linhas: Futsal: 8cm e Voleibol: 5cm; no restante 5cm.

Comunicação de Resultado de Processo Licitatório

MODALIDADE: **Pregão Eletrônico - Lei 14133/21 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ES**
NUMERO....: **0004/24**

- Cores da quadra (conforme desenho e metragem em anexo)
 - 297m2 - Azul padrão
 - 303m2 - Laranja padrão
- Total: 600,00m2

Os pisos modulares serão instalados sobre uma manta PEBD de alta densidade de no mínimo 3 mm. Seu modo de instalação ocorrerá através de um sistema de travamento com encaixes tipo macho / fêmea entre as peças do piso, garantindo a mínima existência possível de vão entre as placas. O sistema deve ser instalado a fim de manter a estabilidade do piso independente de variações de temperatura do ambiente de instalação. Deverá ter acabamento fosco e ser demarcado para a prática dos seguintes esportes: vôlei e futsal. Este piso deve ser instalado sobre o piso de concreto polido devidamente nivelado existente no local. INCLUSO NESTA COTAÇÃO: linhas de demarcação, mão de obra de instalação, fretes, materiais, equipamentos e demais encargos. OBSERVAÇÃO A empresa vencedora deverá fornecer aproximadamente 1% além da metragem exigida como sobra para eventuais futuras substituições, ou seja, sobra aproximada de 3,00m² do piso na cor laranja, 3,00m² do piso na cor azul e 1,4 m de peças de acabamento lateral.

Marca: PRÓPRIA PISO MODULAR INDOOR

Totalização: 107.400,00

Transcorrido o prazo regulamentar de três dias úteis, e não havendo recursos, será homologada e adjudicada a presente licitação e poderá ser extraída a documentação fiscal atinente, razão pela qual a empresa adjudicada deverá verificar junto ao setor de licitações sobre a necessidade de assinatura de contratos ou outras providências necessárias.

SÃO JOSÉ DO OURO , em 18 de Abril de 2024