



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                               |        |                      |                                                |                                               |                                               |        |       |       |       |       |
|-------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO                   | GESTOR | PROGRAMA             | AÇÃO / MODALIDADE                              | OBJETO                                        |                                               |        |       |       |       |       |
| -                             | -      | RECURSOS PRÓPRIOS    | DISPENSA DE LICITAÇÃO                          | MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNITÁRIA |                                               |        |       |       |       |       |
| PROponente / Tomador          |        | MUNICÍPIO / UF       | LOCALIDADE / ENDEREÇO                          |                                               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                     |        |       |       |       |       |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO |        | SÃO JOSÉ DO OURO/RS  | RUA JOÃO LUNARDI, ESQ. RUA PROFº JOSÉ BIANCHIN |                                               | MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNITÁRIA |        |       |       |       |       |
| DATA BASE                     | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE                              |                                               |                                               | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
| mai-24                        | Sim    | Porto Alegre / RS    | MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNITÁRIA  |                                               |                                               | 26,39% | 0,00% |       |       |       |

| Item                                          | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNITÁRIA |          |        |                                                                                                                                                                                         |         |            |                      |         |                      | 30.946,77         |
| 1.                                            |          |        | LOTE 1 - PINTURA E REPAROS                                                                                                                                                              |         |            |                      |         | -                    | 28.784,34         |
| 1.1.                                          |          |        | LIMPEZA                                                                                                                                                                                 |         |            |                      |         | -                    | 1.196,70          |
| 1.1.1.                                        | SINAPI   | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                              | M2      | 445,00     | 1,80                 | BDI 1   | 2,28                 | 1.014,60          |
| 1.1.2.                                        | SINAPI-I | 3      | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                              | L       | 10,00      | 18,21                | BDI 2   | 18,21                | 182,10            |
| 1.2.                                          |          |        | PILARES E VIGAS (FACES INTERNAS E EXTERNAS)                                                                                                                                             |         |            |                      |         | -                    | 6.778,74          |
| 1.2.1.                                        | SINAPI   | 95626  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                           | M2      | 349,78     | 15,33                | BDI 1   | 19,38                | 6.778,74          |
| 1.3.                                          |          |        | ESQUADRIAS E GOLEIRAS                                                                                                                                                                   |         |            |                      |         | -                    | 4.753,63          |
| 1.3.1.                                        | SINAPI   | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2      | 83,12      | 45,25                | BDI 1   | 57,19                | 4.753,63          |
| 1.4.                                          |          |        | MUROS E BALDRAMES EXTERNAS                                                                                                                                                              |         |            |                      |         | -                    | 2.217,57          |
| 1.4.1.                                        | SINAPI   | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022        | M2      | 9,36       | 6,41                 | BDI 1   | 8,10                 | 75,82             |
| 1.4.2.                                        | SINAPI   | 87794  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022                   | M2      | 9,36       | 39,40                | BDI 1   | 49,80                | 466,13            |
| 1.4.3.                                        | SINAPI   | 88423  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024                                                                            | M2      | 57,94      | 22,88                | BDI 1   | 28,92                | 1.675,62          |
| 1.5.                                          |          |        | PISO QUADRA                                                                                                                                                                             |         |            |                      |         | -                    | 13.837,70         |
| 1.5.1.                                        | SINAPI   | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                              | M2      | 671,44     | 14,90                | BDI 1   | 18,83                | 12.643,22         |
| 1.5.2.                                        | SINAPI   | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                   | M       | 94,50      | 10,00                | BDI 1   | 12,64                | 1.194,48          |
| 2.                                            |          |        | LOTE 2 - VIDROS                                                                                                                                                                         |         |            |                      |         | -                    | 1.276,59          |
| 2.0.1.                                        | SINAPI   | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS                                                                          | M2      | 4,06       | 248,78               | BDI 1   | 314,43               | 1.276,59          |
| 3.                                            |          |        | LOTE 3 - PAISAGISMO                                                                                                                                                                     |         |            |                      |         | -                    | 885,84            |
| 3.0.1.                                        | SINAPI   | 98509  | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                                                                                                                            | UN      | 20,00      | 38,20                | BDI 2   | 38,20                | 764,00            |
| 3.0.2.                                        | SINAPI   | 98510  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                     | UN      | 2,00       | 60,92                | BDI 2   | 60,92                | 121,84            |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS  
Local  
  
15 de julho de 2024  
Data

Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU 1737545  
ART/RRT: