



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
-	-	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PINTURA CANTEIROS DAS AVENIDAS MARECHAL FLORIANO E JOSÉ GELAIN E				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		SÃO JOSÉ DO OURO/RS	AV. MARECHAL FLORIANO E JOSÉ GELAIN: ERS 343	PINTURA CANTEIROS DAS AVENIDAS MARECHAL FLORIANO E JOSÉ GELAIN E				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
Jul-24	Sim	Porto Alegre / RS	PINTURA CANTEIROS DAS AVENIDAS MARECHAL FLORIANO E JOSÉ GELAIN E SERVICOS REMANESCENTES LETREIRO HÍPICA	25.59%	0.00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PINTURA CANTEIROS DAS AVENIDAS MARECHAL FLORIANO E JOSÉ GELAIN E SERVIÇOS REMANESCENTES LETREIRO HÍPICA									54.729,01
1.			CANTEIROS (INCLUINDO MOBILIÁRIOS, FLOREIRAS E POSTES)					-	49.947,84
1.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	2.601,45	15,29	BDI 1	19,20	49.947,84
2.			REMANESCENTES LETREIRO HÍPICA					-	4.781,17
2.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	1,48	185,13	BDI 1	232,50	344,10
2.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,48	495,24	BDI 1	621,97	920,52
2.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	8,80	6,45	BDI 1	8,10	71,28
2.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	M2	8,00	39,99	BDI 1	50,22	401,76
2.5.	SINAPI	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	12,00	117,27	BDI 1	147,28	1.767,36
2.6.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	M2	20,80	22,79	BDI 1	28,62	595,30
2.7.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	6,74	15,29	BDI 1	19,20	129,41
2.8.	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95	21,27	BDI 1	26,71	105,50
2.9.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,19	20,08	BDI 1	25,22	256,99
2.10.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,24	24,11	BDI 1	30,28	188,95

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os memoriais de cálculo encontram-se arquivados no Setor de Engenharia;

Meta 2: os blocos intertravados de concreto permeável (paver letreiro hípica) serão fornecidos pela municipalidade, assim como os agregados necessários para o assentamento, meio-fio e floreiras.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS

Local

27 de agosto de 2024

Data

Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 1737545