



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
1.041.077-78/2017	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Pavimentação / Empreitada Global	Pavimentação Asfáltica em PMF (pré misturado à frio)						
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de São José do Ouro		São José do Ouro/RS		Av. Lia Andreani Letti e Rua 10 de Setembro		Pavimentação Asfáltica PMF				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-17	Sim	Porto Alegre / RS	Pavimentação Asfáltica em PMF			26.85%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica em PMF									252.690,80
1.			Serviços Iniciais						11.409,59
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	217,38	BDI 1	275,75	827,25
1.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	5.911,92	1,41	BDI 1	1,79	10.582,34
2.			Pavimentação Asfáltica em PMF						229.075,33
2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.911,92	1,15	BDI 1	1,46	8.631,40
2.2.	SINAPI	73759/002	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	236,48	296,78	BDI 1	376,47	89.027,63
2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	18.918,40	0,63	BDI 1	0,80	15.134,72
2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.911,92	1,15	BDI 1	1,46	8.631,40
2.5.	SINAPI	73759/002	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	236,48	296,78	BDI 1	376,47	89.027,63
2.6.	SINAPI	73760/001	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	5.911,92	2,48	BDI 1	3,15	18.622,55
3.			Sinalização Horizontal						9.457,45
3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,61	20,54	BDI 1	26,05	745,29
3.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	105,81	20,54	BDI 1	26,05	2.756,35
3.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	228,63	20,54	BDI 1	26,05	5.955,81
4.			Sinalização Vertical						2.748,43
4.1.	COTAÇÃO	7264 - DAER	PLACA TODA REFLETIVA, PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL - R1 LADO 0,25M OU VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - R19 DIÂMETRO 0,50M	M²	1,18	260,00	BDI 1	329,81	389,18
4.2.	COTAÇÃO	7264 - DAER	PLACA TODA REFLETIVA, PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL - R1 LADO 0,25M OU VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - R19 DIÂMETRO 0,50M	M²	6,28	260,00	BDI 1	329,81	2.071,21
4.3.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,45	96,00	BDI 1	121,78	54,80
4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,45	319,13	BDI 1	404,82	182,17
4.5.	SINAPI	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,45	89,47	BDI 1	113,49	51,07

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

São José do Ouro/RS
Local

16 de março de 2018
Data

Nome: Vinicius Dutra Flores
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA SC: 118.742-1
ART/RRT: 9417368