

## **MEMORIAL DESCRITIVO DE MOBILIÁRIO REFERENTE REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ANEXO (ANTIGO FÓRUM)**

O presente memorial descritivo, em conjunto com o projeto, tem por objetivo discriminar os serviços necessários a execução e a instalação dos móveis sob medida da reforma do prédio municipal, onde antes se localizava o antigo Fórum da cidade, determinando os materiais a serem utilizados, sendo a Empresa Contratada responsável pelo emprego da boa técnica, bem como na utilização de materiais de primeira qualidade na execução, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior. Também deverá seguir a exata reprodução do projeto, modificações poderão ser adotadas durante a execução mediante acordo entre as partes interessadas.

A empresa contratada deverá seguir os detalhamentos e especificações do projeto, mas também conferir as medidas no local onde serão instalados. A empresa contratada deverá fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, maquinário e aparelhos adequados a mais perfeita execução e instalação do mobiliário. Serão de responsabilidade da Contratada serviços de transporte e instalação do mobiliário. O mobiliário será considerado concluído após todos os serviços executados, móveis limpos e em pleno funcionamento.

Os ambientes que receberão móveis projetados são: recepção, sala 01, sala 02, sala 03, sala 04, sala 10, copa, como detalhados nos respectivos projetos anexos.

O presente projeto é composto pelas seguintes especificações e elementos: detalhamentos de estrutura interna e externa do mobiliário com descrição de cores utilizadas e acabamentos necessários, imagens dos móveis no local a ser realizada a montagem, e memorial descritivo.



<b>Projeto de mobiliário prédio público</b>	
<b>Cômodo</b>	<b>Situação</b>
Recepção	Móvel novo
Sala 01	Móvel novo
Sala 02	Móvel novo
Sala 03	Móvel novo
Sala 04	Móvel novo
Sala 05	Sem mobiliário
Sala 07	Sem mobiliário
Sala 08	Sem mobiliário
Sala 09	Sem mobiliário
Sala 10	Móvel novo e móvel a ser reformado
Copa	Móvel novo
Banheiros	Nova estrutura

○ **Especificações técnicas:**

-Painéis em madeira: todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF (Fibras de madeira de densidade média), revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial.

Os painéis de madeira estão divididos em três cores distintas: caixarias dos armários na cor Bali Greenplac, portas dos armários na cor cinza cristal Arauco, portas dos balcões na cor Bali Greenplac, portas dos aéreo na cor cinza cristal Arauco, gavetas das mesas cor Bali Greenplac, estrutura das mesas cor cinca cristal Arauco e tampo cor Bali Greenplac, móvel da recepção com estrutura na cor Bali da Greenplac , gavetas na cor cinza cristal da Arauco e detalhe da frente do móvel na cor cinza cristal da Arauco,

interno de todos os móveis na cor branco chess. Nos projetos foram utilizados MDF DE 18mm e armários com fundos de 15mm, onde o vão é maior que 1 metro, e fundo de 6mm onde o vão é menor de 1 metro. Demais espessuras devem ser conferidas no detalhamento anexo.

- Fita de borda: aplicar em todas as bordas expostas do móvel fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo. Todos na mesma cor dos painéis.

- Caixa de tomadas: todas as mesas terão caixa de tomada abrigando 4 módulos de tomada elétrica e até 2 conectores USB. O modelo deverá possuir tampa retrátil com abertura para passagem de fiação.

-Dobradiças: em todas as portas e gavetas deverão ser instalados dobradiças com sistema de amortecimento.

- Corrediças: em todas as gavetas deverão ser instaladas corrediças telescópicas através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.

-Fechaduras: em todas as primeiras gavetas das mesas deve ser previsto a instalação de fechaduras para gavetas de miolo cilíndrico universal com duas chaves.

-Puxadores: em todos os móveis deverão ser instalados puxadores do tipo perfil alumínio, com acabamento fosco, apenas nos armários, que deverão ser utilizados puxadores do tipo alça, com acabamento fosco.

-Repartições: em todos os móveis balcões, está previsto repartições para pastas de MDF, conforme detalhado em projeto anexo.

### ○ **Fixação/Instalação:**

- Móveis com interferência: Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas e outras interferências na área de montagem, e

verificada a melhor solução junto à autora de projeto, como por exemplo, a sobreposição do interruptor/tomada ao móvel ou o isolamento do mesmo.

-Armários suspensos e Aéreos: Durante a instalação dos móveis suspensos deverá ser verificada a ausência de canalizações na parede a perfurar, bem como o alinhamento e prumo dos móveis as serem fixados. A fixação deve garantir a sustentação do peso móvel, pois algumas paredes serão em divisória leve.

○ **Limpeza Final:**

- Limpeza final: Os móveis, depois de instalados, deverão ter suas superfícies perfeitamente limpas para sua utilização.

São José do Ouro, 20 de abril de 2022.

---

**Arq. E Urb. Anelise de Andrade**  
**CAU A151052-5**

---

**Município de São José do Ouro-RS**  
**Cliente CNPF: 87.613.550/0001-64**