


PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			EMPREITADA / GLOBAL	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Município de São José do Ouro		São José do Ouro/RS	Bairro Centro	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-24	Sim	Porto Alegre / RS	LOTE 1	25,59%				

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	LOTE 1												
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	152,00	152,00									
2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS												
2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	160,00	160,00									
2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	2,40	2,40									
2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1.220,00	1.220,00									
2.4.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M³	30,50	30,50									
2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	305,00	305,00									



BECO 1
(AVENIDA
MARECHA
L. FLORIANO)

SÃO JOSÉ DO OURO/RS

Local

06 de fevereiro de 2025

Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 1376396

ART/RRT: