



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
-	-	-	EMPREITADA GLOBAL	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO BÓS FILHO - FASE III					
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento			
Município de São José do Ouro			São José do Ouro / RS	Av. Luiz Vanz, Esq. Ruas João Lunardi e João		Revitalização da Praça Antônio Bós Filho - Fase III			
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
ago-24	Sim	Porto Alegre / RS	Revitalização da Praça Antônio Bós Filho - Fase 3	25,59%	0,00%	18,91%	0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO BÓS FILHO - FASE 3									
1.			LOTE 01 - INFRAESTRUTURA					-	245.071,98
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	118.448,78
1.1.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	781,25	BDI 3	928,98	928,98
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	PMSJO23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	2.625,16	BDI 1	3.296,94	3.296,94
1.2.			PISOS					-	110.685,87
1.2.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	42,87	154,30	BDI 1	193,79	8.307,78
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.714,60	2,27	BDI 1	2,85	4.886,61
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	104432ADP2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 30X30, CINZA NATURAL, ESPESSURA 5CM	M2	384,55	135,95	BDI 1	170,74	65.658,07
1.2.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	44,10	138,83	BDI 1	174,36	7.689,28
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	94274ADP1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 25X10X10X10 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), COR CINZA NATURAL	M	248,16	45,51	BDI 1	57,16	14.184,83
1.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	162,23	48,88	BDI 1	61,39	9.959,30
1.3.			PAISAGISMO					-	3.536,99
1.3.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	3,19	171,42	BDI 1	215,29	686,78
1.3.2.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	M2	3,19	3,57	BDI 1	4,48	14,29
1.3.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	45,54	27,90	BDI 1	35,04	1.595,72
1.3.4.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024	UN	13,00	75,96	BDI 1	95,40	1.240,20
2.			LOTE 02 - PISO PARQUINHO					-	126.623,20
2.0.1.	COTAÇÃO	PMSJO22	PISO DE BAIXO IMPACTO DESENVOLVIDO EM BORRACHA SBR, CONFORME NBR 16071, DRENANTE, EXECUTADO EM SISTEMA MONILÍTICO ESPATULADO A FRIO (SEM EMENDAS), ANTIDERRAPANTE, COM DUPLA CAMADA DE NO MÍNIMO 45MM DE ESPESSURA TOTAL, SENDO SBR 30MM PARA CAMADA DE AMORTECIMENTO E SBR 15MM PARA CAMADA DE ACABAMENTO, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE 4 COLORAÇÕES DISTINTAS E 6 DESENHOS LÚDICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	287,16	370,83	BDI 3	440,95	126.623,20

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.	

SÃO JOSÉ DO OURO / RS
Local
20 de março de 2025
Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RRT: ***

Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU 173754-5
ART/RRT: ***