



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA / GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRROS PLANALTO E BRACCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS	
DATA BASE dez-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2	BDI 1 25,59%

				Frete de Obra:									
				BECO 2 (RUA ELIAS MENDES DE	BECO 3 (RUA JOÃO LUNARDI)								
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTE 2													
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	206,00	90,00	116,00								
2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS												
2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	225,00	100,00	125,00								
2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	3,38	1,50	1,88								
2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1.680,00	740,00	940,00								
2.4.	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M³	42,00	18,50	23,50								
2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	420,00	185,00	235,00								

SÃO JOSÉ DO OURO/RS

Local

20 de março de 2025

Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 1376396

ART/RRT: